

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI

**Przebudowa chodników przy ul.
Wczasowej
w Nowym Mieście nad Pilicą**

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Plac o. H. Koźmińskiego 1/2

Podstawowe parametry techniczne przebudowy:

- długość przebudowy 114,5m
- nawierzchnia z kostki brukowej 171,8 m²

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km.	m3	2,31		
2	KNR 2-31 0813-03 + transport Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odległość do 3km	m	33,00		
3	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	12,70		
4	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m	114,50		
5	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8(25x8) cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	117,00		
6	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m3	79,32		
7	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	223,28		
8	KNR 2-31 0104-07 Uproszczona	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	171,75		
9	KNR 2-31 0104-08 Uproszczona	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag., dalsze 5cm. Krotność = 5	m2	171,75		
10	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości warstwy do 8cm Krotność = 0,6667	m2	153,75		
11	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zwiększenie grubości warstwy do 15cm Krotność = 1,25	m2	18,00		
12	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm do 4cm	m2	171,75		
13	KNR 2-31 1106-01 Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, przy krawędzi jezdni.	t	3,29		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

zł

Podatek VAT 23%

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie:

Podpis wykonawcy: