

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

## NAZWA INWESTYCJI

**Przebudowa chodników na pl. o. H. Koźmińskiego.**  
**Przebudowa chodników przy ulicy Rawskiej.**  
**Przebudowa chodnika przy ulicy Bielińskiego.**

ADRES INWESTYCJI  
 INWESTOR  
 ADRES INWESTORA

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą  
 GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ  
 Plac o. H. Koźmińskiego 1/2

Podstawowe parametry techniczne przebudowy:

*Pl. o. H. Koźmińskiego (strona prawa i lewa).*

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej 233 m2

*Przebudowa chodnika przy ulicy Rawskiej.*

- długość przebudowy 85 m

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej 246 m

*Przebudowa chodnika przy ulicy Bielińskiego.*

- długość przebudowy 88 m

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej 235 m2

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Plac bł. H.Koźmińskiego-wymiana kostki				
1 d.1	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	18,00		
2 d.1	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	24,00		
3 d.1	KNR 2-31 0812-02 Uproszczona	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km, z wywiezieniem na odl. do 3km	m3	1,80		
4 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odl. do 3km	m2	61,00		
5 d.1	KNR 2-31 0818-05 Uproszczona	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika, z wywiezieniem na odl. do 3km	m	23,00		
6 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia Uproszczona	Rozebranie cokołu ogrodzenia z betonu, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km	m3	4,14		
7 d.1	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m3	36,80		
8 d.1	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	92,00		

9 d.1	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ława pod krawężniki - betonowa zwykła z oporem	m3	1,44		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00		
11 d.1	KNR 2-31 0104-01 Uproszczona	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	92,00		
12 d.1	KNR 2-31 0109-03 0109-04 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	92,00		
13 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6-8 cm (płyty ozdobne) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	92,00		
2		Plac <b>bl. H.Koźmińskiego</b> -poszerzenie parkingu				
14 d.2	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	65,00		
15 d.2	KNR 2-31 0812-02 Uproszczona	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km, z wywiezieniem na odl. do 3km	m3	6,50		
16 d.2	KNR 2-31 0810-02 analogia Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odl. do 3km	m2	31,00		
17 d.2	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 3 km	m3	60,00		
18 d.2	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	118,00		
19 d.2	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ława pod krawężniki i obrzeża - betonowa zwykła z oporem	m3	7,64		
20 d.2	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	61,00		
21 d.2	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	65,00		
22 d.2	KNR 2-31 0104-01 Uproszczona	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	118,00		
23 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	118,00		
24 d.2	KNR 2-31 0511-03 analogia Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	141,00		
		<b>Razem: Plac <b>bl. H.Koźmińskiego</b></b>				

		Przebudowa chodników przy ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą				
1	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	25,00		
2	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	138,00		
3	KNR 2-31 0812-02 Uproszczona	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km	m3	2,50		
4	KNR 2-31 0815-02 Uproszczona	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km	m2	194,00		
5	KNR 2-31 0811-01 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, wywiezieniem urobku na odl. do 3km.	m2	27,00		
6	KNR 2-31 0801-07 Uproszczona	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm, wywiezieniem urobku na odl. do 3km.	m2	25,00		
7	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samoch. samowyładowczymi na odległość 3 km	m3	109,44		
8	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	246,00		
9	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ława pod krawężniki i obrzeża	m3	4,78		
10	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,00		
11	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8(25x8) cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	139,00		
12	KNR 2-31 0104-07 Uproszczona	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	221,60		
13	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości warstwy do 8cm. Krotność = 0,6667	m2	221,60		
14	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zwiększenie grubości warstwy do 15cm Krotność = 1,25	m2	52,00		
15	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm do 4cm	m2	246,00		
16	KNR 2-31 1406-05 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	3,00		
		<b>Razem: Przebudowa chodników przy ulicy Rawskiej</b>				

		Przebudowa chodnika przy ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą				
1	KNR 2-01 0206-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	94,00		
2	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km	m	88,00		
3	KNR 2-31 0812-02 Uproszczona	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	8,80		
4	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	235,00		
5	KNR 2-31 0104-07 Uproszczona	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	235,00		
6	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zmniejszenie grubości warstwy do 10cm. Krotność = 0,8333	m <sup>2</sup>	220,00		
7	KNR 2-31 0109-03 Uproszczona	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, zwiększenie grubości warstwy do 15cm Krotność = 1,25	m <sup>2</sup>	15,00		
8	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ława pod krawężniki i obrzeża	m <sup>3</sup>	8,80		
9	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	88,00		
10	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	88,00		
11	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm do 4cm	m <sup>2</sup>	235,00		
12	KNR 2-01 0205-01 0214-03 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	15,30		
13	KNR 9-20 0402-05 Uproszczona	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m	82,00		
14	KNR-W 2-01 0609-05 Uproszczona	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m <sup>3</sup>	29,52		
15	KNR 2-28 0506-01 z.sz. 3.4. 9906-1 Uproszczona	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 100 mm - montaż rur i kształtek w wykopach nieumocnionych	m	3,00		
16	KNP 07 0206-01.01 Uproszczona	Włączenie przykanalika o śr. 100 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem	szt.	1,00		
		<b>Razem: Przebudowa chodnika przy ulicy Bielińskiego</b>				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

zł

Podatek VAT 23%

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie:

Podpis wykonawcy: