

LEGENDA

PALE

1. PAL DREWNIANY o przekroju okrągłym ø35,0cm
   – impregnowane ciśnieniowo

POZIOME ELEMENTY KONSTRUKCJI

2. BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
   o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCI CHODNIKA DREWNIANEGO
– BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm.
dł 10,90mb – 2szt.
dł 3,40mb – 5szt.
dł 2,30mb – 1szt
– mocowanie belki podwalinowej do pali drewnianych o przekroju okrągłym ø35,0cm impregnowane ciśnieniowo – 10szt
– PAL DREWNIANY o przekroju okrągłym ø35,0cm
dł 6m – 10szt
– impregnowane ciśnieniowo
– polaczenie legarów należy wykonać jako ciesielskie lub za pomocą systemowych złącz (np typu ET BMF–Simpson lub równoważne) – 12szt
Wszystkie elementy drewniane należy zabiezpieczyć stosując impregnację przeciwwilgociową i termiczną metodą próżniowo–ciśnieniową.
Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu – drewno klejone klasy C24

NAWIERZCHNIA DREWNIANA CHODNIKA
Łączna powierzchnia – 38m2

DESKA TARASOWA z litego drewna teak, jednostronnie ryflowana
ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, wymiary 25x118 mm,
deska o wym. 2,5x14,5cm
dystans 1 cm. Mocowana do legarów na wkręty stalowy ocynkowany śr. 3 mm, dł. 5 cm.

Deski o wym. 2,5x14,5cm x 3,5mb

POMOST PŁYWAKOWY ELEMENT 1A – 1szt
Wymiar – 2,4x18m
Powierzchnia pomostu – 44m2
3 moduły , 1 moduł złożony z 9 pływaków
drewniana konstrukcja
martwe kotwice (liny elastyczne i bloczki betonowe) – 4 szt
półka na kajaki

INWESTOR:

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

PRACOWNIA:

martagon
STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Martagon Marta Matusik
ul. Sucha 5, 05-402 Otwock
tel.: 504 38 18 80
emailo: biuro@martagon.pl

INWESTYCJA:

Projekt pomostu pływającego wraz z zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pilicą w Domaniewicach gmina Nowe Miasto nad Pilicą- Etap 2

ADRES: dz. nr ew. 5, obręb Myślakowice Kolonia, gmina Odrzywół, powiat przysuski; dz. nr ew. 609, obręb Domaniewice, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki

PRZEDMIOT:

POMOST EL. 1A I CHODNIK DREWNIANY - RZUT

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Ewa Żebrowska-Bartnik	ST-358/88	
mgr inż. Marta Matusik	OGR.7043/2007	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:

DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
07.2017	1:100	--	DOM:WYK:02