

RZUT SKALA 1:20



PRZEKRÓJ AA' SKALA 1:20



PRZEKRÓJ BB' SKALA 1:20

LEGENDA

A GŁAZY (skała naturalna) o objetosci około 0,3m3 wymiary wys. od 45–55cm, szer 25–35cm, dł25–35cm wkopany na głebokość około 25cm, posadowiony na podstpce cemoentowo–piaskowe.

B podsypka cementowo piaskowa 1:4

C 10cm warstwa piasku

ZESTAWIENIE MATERIAŁU EL2A

– GŁAZY (skała naturalna) o objetosci około 0,3m3 wymiary wys. od 45–55cm, szer 25–35cm, dł25–35cm wkopany na głebokość około 25cm, posadowiony na podstpce cemoentowo–piaskowe. – około 24szt
– podsypka cementowo piaskowa 0,02m2*6,75m 0,15m3
– nawierzchnia piaskowa gr. 10cm – 0,27m3

INWESTOR:

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl. O. H. Kożmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

PRACOWNIA:

martagon
STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Martagon Marta Matusik
ul. Sucha 5, 05-402 Otwock
tel.: 504 38 18 80
emailo: biuro@martagon.pl

INWESTYCJA:

Projekt pomostu pływającego wraz z zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pilicą w Domaniewicach gmina Nowe Miasto nad Pilicą- Etap 2

ADRES: dz. nr ew. 5, obręb Myślakowice Kolonia gmina Odrzywół powiat przysuski; dz. nr ew. 609, obręb Domaniewice gmina Nowe Miasto nad Pilicą powiat grójecki

PRZEDMIOT: PALENISKO EL. 2A

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Ewa Żebrowska-Bartnik	ST-358/88	
mgr inż. Marta Matusik	OGR.7043/2007	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:

DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
07.2017	1:20	--	DOM:WYK:05