

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pobiedna gmina Nowe Miasto nad Pilicą					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,68	km		
			km	0,680	
				RAZEM	0,680
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km długość odcinka: 680 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
			m	680,000	
			m ²	=====	
			m ²	680,000	
		poz.A*0,5*2	m ²	680,000	
				RAZEM	680,000
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym za- gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm poz.2A*5,0 A (obliczenia pomocnicze)	m ³		
			m ²	3 400,000	
			m ²	=====	
			m ²	3 400,000	
		poz.A*0,1	m ³	340,000	
				RAZEM	340,000
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m2 poz.3A	m ²		
			m ²	3 400,000	
				RAZEM	3 400,000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25 poz.2A*4,0	m ²		
			m ²	2 720,000	
				RAZEM	2 720,000
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie wg. rysunku konstrukcji nawierzchni, pow. przekroju: (0,75-0,5)*0,1+0,75*0,05 A (obliczenia pomocnicze)	m ³		
				0,063	
				=====	
				0,063	
		poz.2A*2*poz.A	m ³	85,680	
				RAZEM	85,680
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm znak A-7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena indywidu- alna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pobiedna gmina Nowe Miasto nad Pilicą						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,680		
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km	m ²	680,000		
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	340,000		
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m2	m ²	3 400,000		
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1,KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25	m ²	2 720,000		
6	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie	m ³	85,680		
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000		
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,000		
9	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: