

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa drogi lokalnej we wsi
PobiednaADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORAGmina Nowe Miasto nad Pilicą
GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Plac o. H. Koźmińskiego 1/2Podstawowe parametry techniczne przebudowy drogi
- długość przebudowy 680m
- nawierzchnia asfaltowa 2720 m2

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,68		
2	KNR 2-31 1402-05 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km	m2	680,00		
3	KNR 6 0107-01 Uproszczona	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	340,00		
4	KNR 6 1005-07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m2	m2	3400,00		
5	KNR 6 0309-02 Uproszczona	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, KR2, AC-11S, o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), zwiększenie grubości warstwy do 5cm Krotność = 1,25	m2	2720,00		
6	KNR 6 1301-04 Uproszczona	Naprawy dróg gruntowych - uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm (tłucznem kamiennym) stabilizowanym mechanicznie	m3	85,68		
7	KNR 2-31 0702-02 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		
8	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
9	wycena indywidualna Uproszczona	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

zł

Podatek VAT 23%

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie:

Podpis wykonawcy: