

powierzchnia całkowita działek przeznaczonych na realizację inwestycji "Miasteczko drogowe" i parkingi (bez dz.:2064,2054)	9133	m2
parkingi	1886	m2
drogi rowerowe - asfalt	1650	m2
ścieżki rowerowe edukacyjne - kostka bezfazowa	264	m2
chodniki kostka	210	m2
obramowania nawierzchni (krawężniki, obrzeża)	64	m2
Razem powierzchnie utwardzone	4074	m2
zieleń	5038	m2
udział zieleni w powierzchni działek: 1835, 1836/2, 1869, 696/1, 696/2, oznaczenia w MPZP 1ZP/US, 1KDW, 1UR/KS	55,16%	
powierzchnia całkowita działek przeznaczonych na realizację inwestycji "Miasteczko drogowe" w MPZP 1ZP,1UR/KS	5852	m2
drogi rowerowe - asfalt	1650	m2
ścieżki rowerowe edukacyjne - kostka bezfazowa	264	m2
chodniki kostka	210	m2
Razem powierzchnie utwardzone "Miasteczko drogowe"	2124	m2
zieleń	3728	m2
udział zieleni w powierzchni działek oznaczonych w MPZP 1ZP/US, 1UR/KS	63,70%	

LEGENDA

- nawierzchnia AC - drogi rowerowe
- nawierzchnia AC - parkingi, drogi dojazdowe
- ścieżki rowerowe edukacyjne, kostki brukowa gr.6cm bezfazowa
- chdodniki, kostki brukowa gr. 6cm
- krawężnik betonowy 15x30
- opornik bet betonowy 12x25
- obrzeże betonowe 6x20)
- granice działek
- granica opracowania
- zieleń projektowana wysoka - tuja szmaragdowa co 0,8m

Inwestor: Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Jednostka projektowa: ZAKŁAD DROGOWO BUDOWLANY BUD-IN Krzysztof Błędziński
05-600 Grójec ul. Polna 3A/1B tel. 6726331 831; 48 664 10 33; e-mail: bud_in@post.pl

Obiekt: Zagospodarowanie sportowo–rekreacyjne działek w rejonie ulicy Warszawskiej i ulicy Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą – „Miasteczko drogowe"

Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu – Plan sytuacyjny

Skala: 1:500 | Data: 08.2017 | Nr rys. 2 | Arkusz 1/1

Stadium: Projekt budowlany

Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Drogowa	mgr inż. Krzysztof Błędziński	KL-1/52/86	