
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
ADRES INWESTYCJI : Domaniewice Gm. Nowe Miasto nad Pilicą
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
ADRES INWESTORA : PL. O. H. Koźmińskiego 1/2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Michalski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2012

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład wraz z pokryciem ogniomurów	m ²	196.20		
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	184.20		
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28.30		
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	24		
5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie	m ²	34		
6	KSNR 2 0401-01	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na dachach płaskich	m ²	184.20		
7	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krokwie zwykłe, płatwie, słupy, jętki, murlaty	m ³	5.45		
8	KSNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	184.20		
9	KNNR-W 2 W0504-04	Pokrycia dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	szt.	196.20		
10	KSNR 2 0503-03	Rynny dachowe z PCV	m	28.30		
11	KSNR 2 0503-05	Rury spustowe z PCV	m	24.80		
12	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - wraz z obróbką ogniomurów	m ²	34		

SUMA NETTO	zł
VAT 23%	zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	zł