

PRZEKRÓJ P1 SKALA 1:50

LEGENDA

FUNDAMENTY, PALE

(1) FUNDAMENTY 40x40cm gł. od 6m–9m (gł. wg odrębnego opracowania). Beton B–25.

PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

(2) SŁUP DREWNIANY o przekroju kwadratowym 20,0x20,0cm

POZIOME ELEMENTY KONSTRUKCJI

(3) BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY o przekroju kwadratowym 20,0X20,0 cm.

UKOŚNE ELEMENTY KONSTRUKCJI

(4) MIECZE 8,0x10,0 cm drewno łączone gwoździami

DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU I POKRYCIE

(5a) KROKWIE 5,0x16,0 cm

(5b) KROKWIE NAROŻNE 14,0x20,0 cm

(5c) KLAMY WZMACNIAJĄCE ocynkowane

(5d) PŁATWIE drewniane z kantówlki 5x5cm

(5e) GONT drewniany

LOKALIZACJA:



UWAGI I ODWOŁANIA:

1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KĄTOWY W STOPNIACH.
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBÓT.
3. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I OBJAŚNIEŃ ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
4. WYPOSAŻENIE MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
5. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
6. ELEMENTY SYSTEMOWE MOŻNA ZAMIENIĆ INNYMI RÓWNOWAŻNYMI PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANETEM

INWESTOR:
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Pl. O. H. Kożmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

PRACOWNIA PROJEKTOWA :
martagon STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Martagon Marta Matusik
ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka
tel.: 504 38 18 80
email: biuro@martagon.pl

INWESTYCJA:
Zagospodarowania terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego „Park Nadpiliczny" wraz z renaturalizacją starorzecza i obszarów przyległych. - etap 1B - Ciągi piesze, plaża i wyposażenie w małą architekturę

ADRES: Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Piliczna
części działki nr 322 - etap 1 oraz działki o nr ew. 323, 324 - etap 2

PRZEDMIOT:
WYPOSAŻENIE W MAŁĄ ARCHITEKTURĘ - ALTANA

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż Ewa Żebrowska - Bartnik branża BUDOWLANA	NR UPRAWNIEŃ: ST- 358/88	PODPIS:
ZESPÓŁ: mgr inż. Marta Matusik branża Architektura krajobrazu	OGR.7043/2007	nie dotyczy
SPRAWDZAJĄCY:		

DATA	SKALA	REWIZJA	NUMER RYSUNKU
09.2020	1:50	--	PW:08:00