

RZUT STROPODACHU SKALA 1:50

LEGENDA

FUNDAMENTY, PALE

- ① FUNDAMENTY 40x40cm gł. od 6m–9m (gł. wg odrębnego opracowania). Beton B–25.

PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

- ② SŁUP DREWNIANY o przekroju kwadratowym 20,0x20,0cm

POZIOME ELEMENTY KONSTRUKCJI


- ③ BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY o przekroju kwadratowym 20,0X20,0 cm.

UKOŚNE ELEMENTY KONSTRUKCJI

- ④ MIECZE 8,0x10,0 cm drewno łączone gwoździami

DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU I POKRYCIE

- ⑤a KROKWIE 5,0x16,0 cm
- ⑤b KROKWIE NAROŻNE 14,0x20,0 cm
- ⑤c KLAMY WZMACNIAJĄCE ocynkowane
- ⑤d PŁATWIE drewniane z kantówki 5x5cm
- ⑤e GONT drewniany



- UWAGI I ODWOŁANIA:
1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KĄTOWY W STOPNIACH.
 2. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBÓT.
 3. PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I OBJAŚNIEŃ ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
 4. WYPOSAŻENIE MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
 5. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 6. ELEMENTY SYSTEMOWE MOŻNA ZAMIENIĆ INNYMI RÓWNOWAŻNYMI PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą		
PRACOWNIA PROJEKTOWA : Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka tel.: 504 38 18 80 email: biuro@martagon.pl		
INWESTYCJA: Zagospodarowania terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego „Park Nadpiliczny” wraz z renaturalizacją starorzecz i obszarów przyległych. - etap 1B - Ciągi piesze, plaża i wyposażenie w małą architekturę		
ADRES: Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Piliczna części działki nr 322 - etap 1 oraz działki o nr ew. 323, 324 - etap 2		
PRZEDMIOT: WYPOSAŻENIE W MAŁĄ ARCHITEKTURĘ - ALTANA		
BRANŻA:	FAZA:	
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Żebrowska - Bartnik branża BUDOWLANA	NR UPRAWNIENI: ST- 358/88	PODPIS:
ZESPÓŁ: mgr inż. Marta Matusik branża Architektura krajobrazu	OGR.7043/2007	nie dotyczy
SPRAWDZAJĄCY:		
DATA: 09.2020	SKALA: 1:50	REWIZJA: --
NUMER RYSUNKU: PW:07:00		