




RZUT STOŁU SKALA 1:20




RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:20




RZUT LEGARÓW MONTAZOWYCH SKALA 1:20




PRZEKRÓJ AA' SKALA 1:20



PRZEKRÓJ BB' SKALA 1:20



PRZEKRÓJ CC' SKALA 1:20



UWAGI I ODWOŁANIA:

1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KĄTOWY W STOPNIACH.
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBÓT.
3. PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I OBJAŚNIEŃ ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
4. WYPOSAŻENIE MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI PRODUCENTA.
5. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
6. ELEMENTY SYSTEMOWE MOŻNA ZAMIANIĆ INNYMI RÓWNOWAŻNYMI PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM

LEGENDA

a KANTÓWKA 10x14x130cm, mocowana do legaru drewnianego za pomocą wkrętów

b FUNDAMENT betonowy z betonu B-20 o wym 20x20x90 cm, beton zbrojony siatką ±8 o oczkach 10x10cm

c LEGAR drewniany 10x10x120 cm montowany do fundamentu betonowego za pomocą stalowej podstawy

ZESTAWIENIE MATERIAŁU STOŁU

- KANTÓWKA 10x14x130cm, mocowana do legaru drewnianego za pomocą wkrętów - 9szt
- LEGAR drewniany 10x10x120 cm montowany do fundamentu betonowego - 2szt
- FUNDAMENT betonowy z betonu B-20 o wym 20x20x90 cm, beton zbrojony siatką ±8 o oczkach 10x10cm - 4szt
- STALOWA PODSTAWA słupa zalewana w betonie na głębokość min 20cm, wym. 100x75x75 mm, kantówka mocowana wkrętami 3 mm, dł. 5 cm z łbem stożkowym - 4szt

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą			
PRACOWNIA PROJEKTOWA: martagon ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU tel.: 504 38 18 80 email: biuro@martagon.pl			
INWESTYCJA: Zagospodarowania terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego „Park Nadpiliczny” wraz z renaturalizacją starorzeczca i obszarów przyległych. - etap 1B - Ciągi piesze, plaża i wyposażenie w małą architekturę			
ADRES: Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Piliczna części działki nr 322 - etap 1 oraz działki o nr ew. 323, 324 - etap 2			
PRZEDMIOT: WYPOSAŻENIE W MAŁĄ ARCHITEKTURĘ - STÓŁ			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Żebrowska - Bartnik branża BUDOWLANA		NR UPRAWNIENI: ST- 358/88	PODPIS:
ZESPÓŁ: mgr inż. Marta Matusik branża Architektura krajobrazu		OGR.7043/2007	nie dotyczy
SPRAWDZAJĄCY:			
DATA: 09.2020	SKALA: 1:50	REWIZJA: --	NUMER RYSUNKU: PW:11:00