

Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

W dniu 03.03.2023r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

1. W nawiązaniu do projektu Targowisko Nowe Miasto prosiłbym o sprecyzowanie dokładnie jakie lampy mają być zamontowane na słupach. w projekcie nazwane są lampy hybrydowe solarno-wiatrowe z oprawą podwójną oświetleniową LED 18 W każda. Czy to oznacza że na każdym słupie mają być po 2 lampy każda po 18 w zasilane jednym solarem i jedna turbiną ? Zakupić lampy o takiej mocy będzie ciężko. Czy może być jedna lampa o mocy np. 40w. Koszty zakupu takich lamp są bardzo duże (w granicach 10000,00zł sama lampa jeśli jest pojedyncza) dlatego proszę o dokładne sprecyzowanie jakie one mają być .

Odp.

Zgodnie z projektem techniczny, na terenie targowiska zaprojektowano lampy hybrydowe solarno-wiatrowe z oprawą podwójną LED 18W każda. To oznacza że na każdym słupie ma być po 2 oprawy LED po 18W każda oraz panelem solarnym. Do dokumentacji projektowej dołączono dokładną kartę techniczną lampy hybrydowej. Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne o porównywalnych parametrach, nie gorszych.

2. Kolejna kwestia to wysokość słupów do wyżej wymienionych lamp w projekcie podana jest wysokość 6,5 m słup, rzadko spotykana wysokość. Najbardziej pospolite to 4,6,7,8 i 10 metrów. Czy jest możliwość zmiany ich na wysokość 6 m ?

Odp.

Zgodnie z projektem technicznym projektowany słup wysokości 6,5m, wysokość montażu oprawy: 6,3m, wysokość montażu turbiny: 8,4m. Do dokumentacji projektowej dołączono kartę techniczną lampy hybrydowej wraz ze słupem. Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne o porównywalnych parametrach, nie gorszych. Kartę techniczną dołączam w wersji elektronicznej.

3. Proszę o sprecyzowanie czy ogrodzenie ma być wykonane z siatki ogrodzeniowej , czy z paneli ogrodzeniowych bo zapis;

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5m na słupach stalowych z rur o przekroju prostokątnym zamkniętym o rozstawie 2,5m obsadzonych w cokole — analogia ogrodzenie ocynkowane ogniwo, powlekane o wysokości 1,60 (panelowe - siatka

pleciona na słupach stalowych, panel wysokości 1,23m) w kolorze zielonym — zgodnie z projektem wykonawczym 455;

Jest nie jasny i nie wiadomo co wycenić.

Odp.

Przytoczony opis dotyczy pozycji 110 Kosztorysu.

KNR 2-021803-02 dotyczy „Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o przekroju prostokątnym zamkniętym o rozstawie 2.5m obsadzonych w cokole - analogia ogrodzenie ocynkowane ogniowo, powlekane o wysokości 1,60m (panelowe - siatka pleciona na słupkach stalowych, panel wysokości 1,23m) w kolorze zielonym - zgodnie z projektem wykonawczym.

4. Blacha trapezowa w kolorze antracyt występuje w grubościach 0,5mm lub 0,7 mm nie występuje w grubości 0,55mm jaka jest podana w projekcie, proszę o podanie jakiej grubości ma być zastosowana blacha czy może być 0,5mm ?

Odp.

Blachę trapezową zaprojektowano na podstawie tablic do projektowania konstrukcji metalowych, jeżeli potencjalny wykonawca ma problem z dostępnością blachy trapezowej w kolorze antracyt gr. 0,55mm należy zastosować blachę dostępną na rynku o grubości nie mniejszej niż 0,55mm. Projektant nie wyraża zgody na zastosowanie blachy grubości 0,50mm.

Jeżeli na rynku istnieje blacha tylko w kolorze antracyt gr. 0,50mm i 0,70mm. Należy zastosować blachę T18 x 720 – strona A, gr. 0,70mm w układzie wieloprzęsłowym lub zaprojektowaną blachę pomalować w kolorze antracyt z zachowaniem trwałości, ciągłości powłoki i gwarancji.

Sporządziła: Małgorzata Krawczyk

Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

W dniu 06.03.2023r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

1. Zgodnie z zamieszczonym PZT należy wykonać budynek sanitarny o powierzchni 183m² i wysokości 7,85m. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania przedmiotowego budynku, bądź załączenie dokumentacji, na podstawie której Wykonawca będzie w stanie oszacować konieczny do wykonania zakres prac, tj. materiały z jakich ma być wykonany budynek i elewacja, wyposażenie wewnętrzne. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza montaż gotowego kontenera sanitarnego czy budynek należy wykonać metodą tradycyjną, tj. na miejscu ??

Odp.

Zgodnie z projektem techniczny (częścią rysunkową oraz opisową), na terenie targowiska nie projektuje się budynku sanitarnego o powierzchni 183m² i wysokości 7,85m. Budynek sanitarny jest budynkiem istniejącym, do pozostawienia. Z istniejącego budynku sanitarnego projektuje się zasilanie do projektowanej wiaty.

2. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na budowę wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących terminu wykonania. Proponowany przez Nas termin realizacji wynosi „14 miesięcy od dnia prawomocnego uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego”. Ponieważ zgodnie z zapisami SWZ „roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie”. Obecne zapisy, tj. wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, stanowią jedynie o terminie zakończenia robót, natomiast nie wskazują możliwego terminu ich rozpoczęcia. W zawiązku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie określić swoich możliwości dotyczących terminowej realizacji prac.

Odp.

Tak, termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie mógł być przedłużony w przypadku braku pozwolenia na budowę w dniu podpisywania umowy (§ 3 i § 11 projektu umowy).

Sporządziła: Małgorzata Krawczyk